

REZ A - A´, M. 1 : 50

POZNÁMKA :

- MONTÁŽNE DVIERKA PRE OVLÁDANIE ROZVODOV ÚK A ZTI - NAD PODH¼ADMI NIE SÚ VYZNAÈENÉ VO VÝKRESE
- TIETO BUDÚ ZREALIZOVANÉ A OZNAÈENÉ PODµA OVLÁDACÍCH ARMATÚR JEDNOTL. ODB. PROFESIÍ
- MURIVÁ A KONŠTRUKCIE VYZNAÈENÉ V NÁVRHU SÚ PREBRATÉ Z PD ZAMERANIE SKUTK. STAVU , KTORÉ BOLO VYPRACOVANÉ BEZ REALIZÁCIE SOND DO MURÍV, PODLÁH A STROPOV
- JESTVUJÚCE POKLOPY NA ENERGETICKÝCH KANÁLOCH OSTÁVAJÚ - NO V RÁMCI STAVBY SA ZREALIZUJE ICH ZNIVELIZOVANIE S NAVRHOVANÝMI PODLAHAMI A PREKRYJÚ SA NÁŠLAPNÝMI VRSTVAMI NAVRHOVANÝCH PODLÁCH JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTÍ - ŠPÁRY V PODLAHÁCH SA VYSPRAVIA SILIKÓNOM

UPOZORNENIE :

- POVRCHOVÉ ÚPRAVY FASÁD BUDOVY SÚ NAVRHOVANÉ IBA S VYROVNÁVACOU VRSTVOU Z NOBASILU HR. 50, 20 MM A EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU HR. 60 MM - V PREVEDENÍ A MATERIÁLOCH VYZNAÈENÝCH VO VÝKRESOCH POH¼ADOV PD E 1 - ARCHITEKTÚRA A STAV. RIEŠENIE
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY V SÚLADE S VYPRACOVANOU PD RIEŠIA IBA BLOKY PAVILÓNU H UPRAVOVANÉ PRE PREVÁDZKU AMBULANCIÍ KLIN. ONKOLÓGIE
- PRE VYPRACOVANÉ PD VO VŠETKÝCH PROFESIÁCH BOL POUŽITÝ PROJEKT VYBAVENIA RIEŠENÝCH PRIESTOROV ZDRAV. TECHNOLÓGIOU SCHVÁLENÝ INVESTOROM
- VYZNAÈENÉ PRIERAZY MURIVAMI A PRIEÈKAMI PRE ROZVODY IS (VZT) SA ZREALIZUJÚ V SÚLADE S PD ÈAS• E6 - PS 02 VZDUCHOTECHNIKA A MaR

LEGENDA :

- MURIVÁ A KONŠTRUKCIE JESTVUJÚCE
- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE NAVRHOVANÉ
- Z PROSTÉHO BETÓNU C 16 / 20
- MURIVO NAVRHOVANÉ HR. 380 MM Z TEHÁL POROTHERM PTH38 P+D 247 x 300 x 249 - NA MALTU SO ZVÝŠENOU PEVNOS• OU
- MURIVO NAVRHOVANÉ HR. 300 MM Z TEHÁL POROTHERM PROFI 30 247 x 300 x 249 - NA MALTU SO ZVÝŠENOU PEVNOS• OU
- NAVRHOVANÉ MURIVO HR. 125 MM Z TEHÁL POROTHERM PROFI 11,5 497 x 115 x 249 NA MALTU SO STREDNOU PEVNOS• OU
- NAVRHOVANÉ MURIVO HR. 100 MM Z TEHÁL POROTHERM PTH 8 P+D 500 x 80 x 238 NA MALTU SO STREDNOU PEVNOS• OU
- OCE¼ STĹP • 356/8 mm + ÚLOŽNÉ PLATNE P12/380 MM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLÁH :

P1 - KERAMICKÁ (GRESOVÁ) DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ - 400 x 400 x 8 - F. O. PIESKOVÁ ŽLTÁ
P2 - KERAMICKÁ (GRESOVÁ) DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ - 400 x 400 x 8 - F. O. PIESKOVÁ ŽLTÁ
P3 - POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV - F. O. PIESKOVÁ ŽLTÁ
P4 - POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV - ELEKTR. VODOVÁ - F. O. PIESKOVÁ ŽLTÁ
P5 - DLAŽBA - VYMÝVANÝ BETÓN
P6 - ZÁMKOVÁ DLAŽBA - F. O. ŠEDÁ
P7 - BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA - F. O. ŠEDÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN :

A - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - STENY - F.O. SVETLÁ BÉŽOVÁ, STROP - F.O. BIELA STROP-PODH¼PLNÝ - F.O. BIELA, KER.OBKL. ZA UMÝV. V = 1800 MM - F.O. SVETLÁ BÉŽOVÁ
B - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - STENY-MA¼OVKA - F.O. SVETLÁ BÉŽOVÁ STROP - F.O. BIELA + UMYV.NÁTER POLOMATNÝ V=1800 MM - F.O. SVETLÁ BÉŽOVÁ
B1 - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - STENY-MA¼OVKA - F.O. SVETLÁ BÉŽOVÁ STROP-KAZ. PODH¼ - F.O. BIELA + UMYV.NÁTER POLOMATNÝ V=1800 MM - F.O. SVETLÁ BÉŽOVÁ
B2 - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - STENY-MA¼OVKA - F.O. SVETLÁ BÉŽOVÁ STROP-PODH¼ PLNÝ- F.O. BIELA + UMYV.NÁTER POLOMATNÝ V=1800 MM - F.O. SVETLÁ BÉŽOVÁ
C - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - STENY - ANTIBAKT.NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU - F.O. SVETLÁ TYRKYZOVÁ, STROP PODH¼PLNÝ - ANTIBAKT.NÁTER - F.O. BIELA
D - KERAM. OBKLAD NA CELÚ VÝŠKU-CEM.OMIETKA - STENY - F.O. SVETLÁ BÉŽOVÁ, STROP PODH¼PLNÝ - ANTIBAKT. NÁTER - F. O. BIELA
E - KERAM. OBKLAD NA CELÚ VÝŠKU-CEM.OMIETKA - STENY - F.O. SVETLÁ BÉŽOVÁ, STROP - MA¼OVKA - F. O. BIELA
E1 - KERAM. OBKLAD NA CELÚ VÝŠKU-CEM.OMIETKA - STENY - F.O. SVETLÁ BÉŽOVÁ, STROP PODH¼PLNÝ DO VLHKÉHO PROSTREDIA - MA¼OVKA - F. O. BIELA
F - VÁP.CEM.OM.ŠT. - STENY - OLEJOVÝ NÁTER NA CELÚ VÝŠKU, STROP . F. O. BIELA

FNsP SKALICA



NÁVRH

PEÈIATKA A PODPIS	PEÈIATKA A PODPIS	PEÈIATKA A PODPIS	SADA

± 0,000 = 179,45 m. n. m.

HL.ARCH.(INŽ.) PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	mediprojekt s.r.o. projektovanie zdravotníckej a občianskej výstavby
ING.ARCH.J.KVETÁN	ING.ARCH.J.KVETÁN	
AUTOR PROJEKTU	ING.ARCH.J.KVETÁN	DRUH PROJ. ARCH.
VYPRACOVAL	M. MA¼OVÁ	
KONTROLOVAL	ING.ARCH.J.KVETÁN	
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, SKALICA a.s.	
NÁZOV A MIESTO STAVBY	FNsP SKALICA, a. s. STAVEBNÉ ÚPRAVY ÈASTI PAVILÓNU - H AMBULANCIE KLINICKEJ ONKOLÓGIE	DÁTUM: NOVEMBER 2016; FORMÁT: 8 A4; È.ZÁKAZKY: 251/2016; STUPEÒ: PROJEKT
DRUH VÝKRESU	REZ A - A´	MIERKA: 1:50; ÈÍS.VÝKRESU: E 1 - 5